

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Верхнетоемского муниципального округа «Афанасьевская средняя общеобразовательная школа»  
165521 Архангельская область  
Верхнетоемский район,  
с. Вознесенское, д. 17  
тел. 8(818-54) 7-41-22

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Верхнетоемского и Красноборского районов

Информация.

Для исполнения предписания № 30 от 12.08.2022 г МБОУ «Афанасьевская СОШ» проведена следующая работа.

1. Заключен договор с ИП Фоминым М.А., действующим на основании лицензии СЗРЦ МЧС № 2-Б/00926 от 18.12.2012 г.
2. Проведены эксплуатационные испытания пожарной лестницы по адресу: с. Вознесенское, д. 64.

Приложения:

1. Протокол испытания наружных лестниц № 12 от 29.06.2023 г.

02.08.2023

Директор школы \_\_\_\_\_ И.В. Губин/



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ НАРУЖНЫХ ЛЕСТНИЦ № 12

" 29" июня 2023 г.

1. МБОУ «Афанасьевская СОШ», здание интерната, Архангельская область, Верхнетоемский район, с. Вознесенское, д.64.

(наименование испытываемого объекта)

2. Эвакуационная лестница наружная, стационарная, маршевая, длина марша 4 метра, 15 ступеней, ограждение лестницы 0,80 метра, ширина 0,58 метра, площадка деревянная.

(характеристики испытываемого объекта)

3. Условия проведения испытаний: Испытания проводились в светлое время суток, температура наружного воздуха 27\*С

4. Средства испытаний: Установка ТЦ-46(заводской №134, дата выпуска февраль 2013г.)

5. Визуальный осмотр: Нарушений целостности конструкций нет, имеются отклонения от основных параметров (высота ограждения, угол наклона, настил площадки, настил ступеней лестничного марша).

6. Расчет величины нагрузки:

$$R_{ст} = 1,8 \text{ кН} (180 \text{ кгс})$$

$$R_{марш} = L * K2 * K3 * \cos \alpha / K4 * X = 4 * 1,2 * 1,5 * 0,70 / 0,5 = 10,08 \text{ кН}$$

7. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование испытываемого элемента	Количество испытываемых точек	Нагрузка, кН (кгс)	Результаты испытаний
1	2	3	4	5
1	Ступени	3	180 кгс	соответствует
2	Марш	1	1008 кгс	соответствует

8. Выводы по результатам испытаний: Нарушений целостности конструкций нет.

- не соответствует ГОСТ Р 53254-2009 настил ступеней (не сплошной);

- не соответствует ГОСТ Р 53254-2009 высота ограждения (менее 1,2м).



ИП

*Фомин*

Фомин М.А.